

n°	désignation	U	Q	PU	HT
1	Installation de chantier	F	1		0,00
2	Décapage général sur 0,30 cm	m <sup>3</sup>	72		0,00
3	Décapage sur 0,20 cm et remplissage en TV	m <sup>3</sup>	9,5		0,00
4	Délimitation des caveaux, implantation des caveaux	F	1		0,00
5	Décaissement pour caveaux et réglage fond de forme	m <sup>3</sup>	181		0,00
6	Mise en place de 0/20 pour caveau et piétonnier	T	192		0,00
7	Mise en place de polyane + béton armée sur 0,20	m <sup>2</sup>	123		0,00
8	Mise en place de béton de lestage sur 0,40	m <sup>3</sup>	25		0,00
9	Pose des caveaux	U	17		0,00
10	F+P d'un roulé blanc de Dordogne sur 0,05 en 8/12	m <sup>3</sup>	5		0,00
11	F+P de bordure P1	ml	131		0,00
12	F+P d'un tricouche ocre	m <sup>2</sup>	115		0,00
13	F+P ventilation caveaux en Ø 54	ml	15		0,00
14	F+P ventilation caveaux en Ø 80	ml	38		0,00
15	réglage fond de forme et F+P d'un géotextil pour piétonnier	m <sup>2</sup>	115		0,00
16	Fourniture et pose d'un drain routier de Ø 160	ml	40		0,00
17	F+ pose de regard à grille de 50 <sup>2</sup>	U	3		0,00
				<b>ht</b>	0,00
				<b>ttc</b>	0,00